

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Element	Izolacja ścian fundamentowych		
1.1	KNR 231/801/1	Rozebranie podbudowy, betonowej ręcznie, grubość 12-cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	tył budynku	$(16,50+11,80+6,10+20+18+19)*0,50$	45,700000	
		RAZEM:	45,700000	m2
1.2	KNR 231/814/1	Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 6x20-cm na podsypce piaskowej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		$45,70*2$	91,400000	
		RAZEM:	91,400000	m
1.3	KNR 401/104/2	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głębokość do 1,5 m w gruncie kategorii III		
	Wyliczenie ilości robót:			
	tył budynku	$(16,50+11,80+6,10+19+20+18)*0,70*1,50$	95,970000	
		RAZEM:	95,970000	m3
1.4	KNNRW 3/1201/1	Oczyszczenie ścienne murów z cegły, mury gładkie, filary, pilastry, gzymsy		
	Wyliczenie ilości robót:			
		$(16,50+11,80+6,10+19+20+18)*1,50$	137,100000	
		RAZEM:	137,100000	m2
1.5	KNRW 401/725/1 (1)	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II, podłoża z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów, do 1-m2/miejsce- przyjęto 30%		
	Wyliczenie ilości robót:			
		$95,970*20\%$	19,194000	
		RAZEM:	19,194000	m2
1.6	KNRW 202/603/1	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1-warstwa		
	Wyliczenie ilości robót:			
	z poz 1,4	137,10	137,100000	
		RAZEM:	137,100000	m2
1.7	KNNRW 3/207/1	Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni		
1.8	KNRW 401/105/2	Zasypanie wykopów z przetrztem ziemi na odległość do 3-m i ubiciem warstwami co 15-cm w gruncie kategorii III		
	Wyliczenie ilości robót:			
		137,10	137,100000	
		RAZEM:	137,100000	m3
1.9	KNR 231/101/7	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, na głębokości 20-cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	z poz 1,1	45,70	45,700000	
		RAZEM:	45,700000	m2
1.10	KNR 231/104/1	Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10-cm - pod opaskę		
	Wyliczenie ilości robót:			
		45,70	45,700000	
		RAZEM:	45,700000	m2
1.11	KNR 231/407/2	Obrzeża betonowe, 20x6-cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem		
	Wyliczenie ilości robót:			
	z poz 1,2	91,40	91,400000	
		RAZEM:	91,400000	m
1.12	KNR 231/511/2 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara		
	Wyliczenie ilości robót:			
		45,70	45,700000	
		RAZEM:	45,700000	m2
1.13	Kalkulacja własna	Dostarczenie materiałów sypkich - do wymiany podłoża wykopu		
	Wyliczenie ilości robót:			
	zalewane piwnice (od strony ogródków)	$(16,50+11,80+6,10)*0,70*0,50$	12,040000	
		RAZEM:	12,040000	m3

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.14	KNRW 401/109/6	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1-km, grunt kategorii III		
	Wyliczenie ilości robót:			
	z poz. 1.14	12,040	12,040000	
		RAZEM:	12,040000	m3 12,040
1.15	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km		
	Wyliczenie ilości robót:			
		45,70*0,50*0,12	2,742000	
		91,40*0,20*0,10	1,828000	
		RAZEM:	4,570000	m3 4,570

tech. bud. Jolanta Okoń
 UPRAWNIENIA BUDOWLANE
 do projektowania i kierowania robotami
 budowlanymi w określonym zakresie
 w specjalności konstrukc.-budowl.
 Upr. bud. 1344/EL/88 POM/BO/3516/02